

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Remont i przebudowa ulicy Komierowskiej oraz przebudowa ulicy Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092350949

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Tadeusza Kościuszki 11

**1.5.2.) Miejscowość:** Sępólno Krajeńskie

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 89-400

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 52 389 42 10

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@gmina-sepolno.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.bip.gmina-sepolno.pl/>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0062938-7962-11ee-9aa3-96d3b4440790>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Remont i przebudowa ulicy Komierowskiej oraz przebudowa ulicy Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-e0062938-7962-11ee-9aa3-96d3b4440790

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00540198

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-12-08

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowania:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowania w BZP:** 2023/BZP 00053997/09/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowania:**

1.1.11 Remont i przebudowa ulicy Komierowskiej oraz przebudowa ulicy Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00474105

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IRG.271.15.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: Remont i przebudowa ulicy Komierowskiej oraz przebudowa ulicy Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim w ramach zadań: „Remont drogi gminnej nr: 020662C ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim od km 0+000,00 do km 0+289,00” i „Przebudowa ulicy Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na dz. 85 i 95 obr. 0004 oraz na dz. nr 3 obr. 005 Sępólno Krajeńskie oraz przebudowa ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim polegająca na budowie drogi dla pieszych i oświetlenia na dz. nr ewid. 69 i 67/4 obr 0004 Sępólno Krajeńskie”

Zadanie 1 „Remont drogi gminnej nr: 020662C ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim od km 0+000,00 do km 0+289,00”

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej ulicy Komierowskiej w miejscowości Sępólno Krajeńskie na działkach o nr ewid. 3, 59, 69 i 85 położonych w obrębie ewid. 0004. Remont obejmuje odcinek od miejsca styku nawierzchni asfaltowej i „trylinki” oddalonego od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki o 44,70m do skrzyżowania z ulicą Niechorską. W ramach zadania należy wykonać remont istniejącej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnią asfaltową oraz wymianę nawierzchni chodnika dla pieszych.

Powierzchnia utwardzona:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 105,57 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z betonu asfaltowego 2 109,98 m<sup>2</sup>

Konstrukcje nawierzchni:

- Jezdnia ulicy Komierowskiej
  - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5 cm;
  - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o grub. 6 cm;
  - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P, grub. Warstwy po zagęszczeniu 7 cm;
  - Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem, mieszanka C3/4 gr. 20 cm;
  - Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, o frakcji 0-31,5 mm gr. 25;

Grubość nawierzchni wynosi 63 cm

Chodnik

- Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem, mieszanka C1,5/2 gr. 20

Grubość nawierzchni wynosi 44 cm

Zadanie 2 „Przebudowa ulicy Stodolnej w Sępólnie Krajeńskim, polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na dz. 85 i 95 obr. 0004 oraz na dz. nr 3 obr. 005 Sępólno Krajeńskie oraz przebudowa ulicy Komierowskiej w Sępólnie Krajeńskim polegająca na budowie drogi dla pieszych i oświetlenia na dz. nr ewid. 69 i 67/4 obr 0004 Sępólno Krajeńskie”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Komierowskiej i Stodolnej wraz z budową oświetlenia.

BRANŻA DROGOWA

ul. Komierowska

Budowa chodnika na działkach o nr ewid. 67/4, 69 położonych w obrębie 0004 Sępólno Krajeńskie. Przebudowa obejmuje odcinek od skrzyżowania ul. Komierowskiej z ulicą Wysoką do skrzyżowania ulicy Komierowskiej z ulicą Popiełuszki.

Powierzchnia utwardzenia:

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm -231,29 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 30,10 m<sup>2</sup>

Konstrukcje nawierzchni:

Chodnik

- Kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem, mieszanka C1,5/2 gr. 20

Grubość nawierzchni wynosi 44 cm

 Projektowane zjazdy

- Kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem, mieszanka C3/4 gr. 15 cm
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, o frakcji 0-31,5 mm gr. 22

Grubość nawierzchni wynosi 68 cm

ul. Stodolna

Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi gminnej stanowiącej ulicę Stodolną.

Powierzchnia utwardzona:

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 402,01 m<sup>2</sup>

Konstrukcja nawierzchni:

 Ciąg pieszo-rowerowy

- Kostka betonowa wibroprasowana koloru szarego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem, mieszanka C3/4 gr. 15 cm
- Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, o frakcji 0-31,5 mm gr. 22

Grubość nawierzchni wynosi 68 cm

**BRANŻA ELEKTRYCZNA**

Przebudowa oświetlenia drogowego o napięciu 0,4 kV na działce o nr ewid. 69 w obrębie 0004 Sępólno Krajeńskie.

Zakres rzeczowy:

- Łączna długość projektowanej sieci oświetlenia drogowego: trasowa 140 m; montażowa 158 m
- Liczba projektowanych stanowisk słupowych: 5 szt – w tym 4 stanowiska z oprawami pojedynczymi i jedno stanowisko z oprawą podwójną
- Moc znamionowa pojedynczej oprawy: 51W
- Moc szczytowa projektowanego odcinka sieci oświetleniowej: 0,255 kW

Demontaż:

- Słup żelbetowy WZ-9 -5 szt.
- Wysięgnik stalowy 1m -4 szt.
- Wysięgnik stalowy podwójny 2x1 m -1 szt.
- Oprawa stalowa 100W -6 szt.

Sieć projektowana:

- Słup stalowy ocynkowany H=9m -5 szt.
- Fundament prefabrykowany F150/200 -5 szt.
- Wysięgnik stal. ocynk. Pojedynczy -4 szt.
- Wysięgnik stalowy popdwójny 180 stopni – 2x1,0 m -1 szt.
- Oprawa oświetlenia drogowego LED 51 W 3000 K; asymetryczna -6 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11 do SWZ)

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233140-2 - Roboty drogowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 3

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 3

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1362158,31 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2069403,93 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1362158,31 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Transportu i Usług Sp. z o. o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5040065379

**7.3.3) Ulica:** K. Baczyńskiego 6

**7.3.4) Miejscowość:** Sępólno Krajeńskie

**7.3.5) Kod pocztowy:** 89-400

**7.3.6.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-12-05

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1362158,31 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 10 miesiące

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy