

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja boiska piłkarskiego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350949
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 11
- 1.4.2.) Miejscowość: Sępólno Krajeńskie
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 89-400
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu: 48 52 389 42 10
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gmina-sepolno.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.bip.gmina-sepolno.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00022304
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00565171
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja boiska piłkarskiego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Zakres planowanych robót

W ramach robót budowlanych przewiduje się kompleksowy remont boiska sportowego obejmujący:

- Wymianę istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na trawę syntetyczną na podbudowie z kruszywa,
- Wymianę istniejącego układu odnawiania boiska – drenażu,
- Wymianę istniejących bramek piłkarskich.

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia boiska sportowego (do gry w piłkę nożną) o nawierzchni trawy syntetycznej z polem gry o wymiarach 55,50 x 91,00 m wynosi 5050,50 m²,
- Powierzchnia strefy brzegu boiska i pól bramkowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wynosi 410,40 m².

Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

Przekrój przez podbudowę:

- Koryto (grunt rodzimy), ziemia urodzajna zagospodarowana zostanie na terenie Centrum Sportu i Rekreacji,
- Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,
- Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa łamanego o frakcji 61,5-63mm, gr. 12 cm,
- Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 6 cm,
- Warstwa wyrównawcza – mieszanka drobno granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym >65% gr. 3cm.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nawierzchnia wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.: włókna A polietylenowego monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna B polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11 do SWZ)

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja boiska piłkarskiego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim.

Zakres planowanych robót

W ramach robót budowlanych przewiduje się kompleksowy remont boiska sportowego obejmujący:

- Wymianę istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na trawę syntetyczną na podbudowie z kruszywa,
- Wymianę istniejącego układu odnawiania boiska – drenażu,
- Wymianę istniejących bramek piłkarskich.

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia boiska sportowego (do gry w piłkę nożną) o nawierzchni trawy syntetycznej z polem gry o wymiarach 55,0 x 91,00 m wynosi 5005,00 m²,
- Powierzchnia strefy brzegu boiska i pól bramkowych o nawierzchni z trawy syntetycznej wynosi 411,50 m².

Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

Przekrój przez podbudowę:

- Koryto (grunt rodzimy), ziemia urodzajna zagospodarowana zostanie na terenie Centrum Sportu i Rekreacji,
- Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,
- Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa łamanego o frakcji 61,5-63mm, gr. 12 cm,
- Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa łamanego o frakcji 4,0-31,5mm, gr. 6 cm,
- Warstwa wyrównawcza – mieszanka drobno granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaszkowym >65% gr. 3cm.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Nawierzchnia wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.: włókna A polietylenowego monofilowego cechującym się bardzo wysoką wytrzymałością i sprężystością oraz włókna B polietylenowego fibrylowanego, które ma pełnić rolę utrzymania wypełnienia na miejscu oraz wpływa na poprawę amortyzacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, składająca się z:

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 9 do SWZ)

Przedmiary robót (Załącznik nr 10 do SWZ)

STWiORB (Załącznik nr 11 do SWZ)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-01-11 11:00

Po zmianie:

2024-01-15 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-01-11 12:00

Po zmianie:

2024-01-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-02-09

Po zmianie:
2024-02-14