



Sępólno Krajeńskie, dnia 22.02.2024 r.

GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.4.2024

Wyjaśnienie treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: „**Remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim**”.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy należy przewidzieć montaż zabezpieczeń w oknach od strony wewnętrznej? Na dokumentacji zdjęciowej widać istniejące zabezpieczenia z siatki metalowej.

Odpowiedź 1

Nie przewiduje się w remontowanej Sali montażu zabezpieczeń w oknach. Istniejące zabezpieczenie należy zdemontować.

Pytanie 2

Czy należy uwzględnić wymianę/ impregnację istniejących dźwigarów dachowych?

Odpowiedź 2

Należy przyjąć rozbiórkę odeskowania połączeń dachowych. Poza zakresem określonym w przedmiarze należy dodatkowo uwzględnić impregnację i deskowanie kratownicy z dwóch stron w celu jej wzmocnienia.

Pytanie 3

Czy należy uwzględnić wykonanie podkładu betonowego na hali, czy pozostaje istniejący?

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać podkład betonowy.



Pytanie 4

Czy należy przewidzieć zabezpieczenia lamp (na ilustracji zdjęciowej widoczne osłony)?

Odpowiedź 4

Należy zastosować nowoczesne oprawy LED przeznaczone do hal sportowych i hal wielofunkcyjnych, trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz dające równomierny strumień świetlny. Nie są wymagane dodatkowe osłony.

Pytanie 5

Czy należy przewidzieć wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku (w przedmiarze brak pozycji)?

Odpowiedź 5

Należy uwzględnić wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku.

Pytanie 6

Czy należy uwzględnić demontaż/montaż drabinek i innego sprzętu sportowego?

Odpowiedź 6

Należy uwzględnić demontaż istniejących drabinek oraz montaż drabinek gimnastycznych drewnianych o wys. 2,5m i szer. 0,9m – 15 szt., a także montaż 2szt. listew naściennych do siatkówki posiadających certyfikat Instytutu Sportu o naciągu zewnętrznym śrubowym.

Pytanie 7

Prosimy o informację z czego wykonane są istniejące ściany zewnętrzne, zwłaszcza w linii okien hali sportowej?

Odpowiedź 7

Sala gimnastyczna w typie „Pilawa” zbudowana z prefabrykatów. Rama drewniana, płyty pilśniowe, wewnętrzne ocieplenie.

Pytanie 8

Czy należy uwzględnić montaż nowej instalacji odgromowej

Odpowiedź 8

Należy uwzględnić montaż nowej instalacji odgromowej.



Pytanie 9

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej, która podlega wymianie (pozycje 2.2 oraz 2.3 z przedmiaru).

Odpowiedź 9

Zgodnie z rzutami – I1, I2 oraz A1, A2

Okno O1- 85x164cm – 30 szt.

Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe 168x210 cm – 1 szt.

Drzwi wewnętrzne – 90x210 cm – 2 szt.

Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać pomiaru.

Pytanie 10

Proszę o dokładne określenie okładziny z płyt GK

Odpowiedź 10

Należy zastosować czerwone ognioochronne płyty GK.

Pytanie 11

Proszę o wyjaśnienie z czego wynika różnica pomiędzy zadeklarowaną ilością 10m² na rusztowanie ramowe, a ilości 287 m² ściany do docieplenia?

Odpowiedź 11

Należy przyjąć ilość 287 m².

Pytanie 12

Czy zastosować tynk silikatowy?

Odpowiedź 12

Należy zastosować tynk silikatowy.

Pytanie 13

Czy zastosować podkład betonowy na posadzkę?

Odpowiedź 13

Należy zastosować podkład betonowy na posadzkę..

Pytanie 14

Jaką grubość wykładzin PVC zastosować?



Odpowiedź 14

Należy zastosować heterogeniczną sportową wykładzinę podłogową PCW spełniającą normę PN-EN 14904 o gr. całkowitej min. 6mm. Kolorystyka: boisko do siatkówki- pomarańczowe, obrzeża- niebieskie.

Pytanie 15

Co z utylizacją podłogi drewnianej?

Odpowiedź 15

Podłoga po demontażu zostanie zutilizowana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi normami.

Ponadto Zamawiający uzupełnia załącznik nr 9 do SWZ- dokumentacja projektowa.

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert wydłuża się do dnia 29.02.2024 r.

Załącznik

Załącznik nr 1 – Projekt budowlany

Zatwierdził:

Zastępca Burmistrza

Marek Zięńko