



Sępólno Krajeńskie, dnia 04.03.2024 r.

GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.4.2024

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: „**Remont sali gimnastycznej w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim**”.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W Projekcie budowlanym w części opisowej w rozdziale „Wymiana wentylacji mechanicznej” przewidziano demontaż i montaż wentylatorów osiowych z wirnikiem na wale silnika, ułożenie przewodów elastycznych, montaż kratki wentylacyjnych do przewodów stalowych i aluminiowych, montaż kratki wentylacyjnej z tworzywa sztucznego.

Proszę o określenie:

- ilości, parametrów (wydajność i spręż) i miejsca montażu wentylatorów,
- tras montażu kanałów wentylacyjnych i miejsc montażu kratki wentylacyjnych (czy ilość przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. 20 m kanałów i 6 kratki wentylacyjnych ?).

Odpowiedź 1

Montaż 2 szt. kanałowych osiowych wentylatorów wyciągowych o wydajności min 4800m³/h wraz z możliwością kontroli prędkości za pomocą kontrolera zakończonych zewnętrzną kratką grawitacyjną oraz dobór kanałów wentylacyjnych odpowiednich do zastosowanego wentylatora.

Montaż nawiewników ściennych regulowanych – 6szt.

Pytanie 2

W przedmiarze robót w pozycji nr 6.4 zakłada się „wymianę zespołu ogrzewczo-wentylacyjnego (nagrzewnicy ściennej) i skrzynki czerpnej , nagrzewnica, wydajność 90tys kcal/h” w ilości 2 szt.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że powinny to być dwie nagrzewnice opisane punkcie 1.5 Zakres robót objętych ST Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje sanitarne S.01.00.00 lub podanie parametrów technicznych urządzeń do zamontowania.



Odpowiedź 2

Demontaż istniejących i montaż nowych nagrzewnic wodnych z konsolą montażową o zakresie mocy grzewczej w przedziale od 8-50kW. Maksymalny wydatek powietrza 4800 m³/h.

Do nagrzewnicy należy dobrać sterownik pozwalający na regulację silników wentylatorów. Urządzenie sterujące zamontować w szafce.

Pytanie 3

Czy nowe przewody mają być doprowadzone w miejsca istniejących gniazd i wyłączników oraz urządzeń grzewczo wentylacyjnych ?

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że nowe przewody mają być doprowadzone w miejsca istniejących gniazd i wyłączników oraz urządzeń grzewczo wentylacyjnych.

Pytanie 4

Czy przewiduje się podział na strefy oświetlenia, jakie jest oczekiwane natężenie oświetlenia sali ?

Odpowiedź 4

Zamawiający nie przewiduje podziału oświetlenia na strefy. Należy zastosować oprawy przemysłowe LED, umożliwiające wybór temperatury barwowej światła, a natężenie oświetlenia na sali gimnastycznej powinno wynosić powyżej 500 lx.

Montaż opraw przemysłowych - podwieszany.

Instalacje wykonać w taki sposób aby umożliwić płynną regulację natężenia oświetlenia poprzez możliwość ściemniania w standardzie 1-10V.

System sterowania napięciowego ręcznego poziomu jasności zamontować w zamkniętej szafce.

Pytanie 5

Na jakiej podstawie określono ilość opraw do montażu ?

Odpowiedź 5

Ilość opraw oszacowano na podstawie wstępnej analizy.

Pytanie 6

Czy cała instalacja ma być wykonana w rurkach fi 20 "natynkowo" ?

Odpowiedź 6

Instalacja ma być poprowadzona pod płytami stg oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym, w miejscu gdzie nie występuje kompleksowy remont tj. korytarz -rozdzielnica – natynkowo.

Pytanie 7

Czy nowe obwody mają być wyprowadzone z istniejącej rozdzielnicy i zabezpieczeń, prosimy o wskazanie z jakiej rozdzielnicy ?

Odpowiedź 7

Tak Istniejąca rozdzielnica znajduje się na korytarzu. (załącznik nr 1)



Pytanie 8

Jaki jest zakres wymiany instalacji odgromowej na dachu i ścianach, czy istniejące uziemienia spełniają wymagane parametry?

Odpowiedź 8

Należy uwzględnić montaż nowej instalacji odgromowej wg obowiązujących przepisów.

Zamawiający dokonał oględzin dachu, po czym informuje, że należy:

- odgrzybić i zaimpregnować kratownicę,
- wzmocnić i wyrównać kratownicę z dwóch stron na całej powierzchni dachu
- uwzględnić wymianę zawilgoconych elementów konstrukcji dachu

W związku z powyższymi zmianami termin składania ofert wydłuża się do dnia 11.03.2024 r.

Zatwierdził:

Zastępca Burmistrza

Marek Zieńko

Załączniki

- 1) Rysunek istniejącej rozdzielnicy
- 2) Dokumentacja zdjęciowa 1 miejsca odkrywki dachu
- 3) Dokumentacja zdjęciowa 2 miejsca odkrywki dachu