

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	NNRNKB 202 1621a- 01	(z.VIII) Montaż i demontaż rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plet-tac KOMBI" o wysokości do 10 m /24,00*10,00/*2 = 480,00 480.00	m ²		
			m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 480.00	m ²		
			m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
3	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie /18,00*8,80 +6,50*4,00*0,5*2*3+3,80*10,00*2+9,60*4,30+6,30*6,39 = 539,71 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 119.60	m ²		
			m ²	119.600	
				RAZEM	119.600
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 45.00	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie lat do 24 cm 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
9	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
10	KNR 2-02 0410-03	Kontrłaty połaci dachowych łatami 25*60 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
11	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
12	KNR-W 2-02 0516-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 119.60	m ²		
			m ²	119.600	
				RAZEM	119.600
13	KNR-W 2-02 0523-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów 40.00	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR-W 2-02 0528-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm 45.00	m		
			m	45.000	
				RAZEM	45.000
15	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę wraz z obróbką wystawek szt 3 539.71	m ²		
			m ²	539.710	
				RAZEM	539.710
16	KNR 0-15II 0521-01	Ułożenie gąsiorów ceramicznych 73.60	mb		
			mb	73.600	
				RAZEM	73.600
17	Kalkulacja indywidualna	Naprawa i remont 3 lukarn dachowych z uzupełnieniem szklenia 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja oraz odtworzenie lilijek kalenicowych z blachy cynkowej z montażem 1	kpl		
			kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
19	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja oraz ponowny montaż haków dekarских	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	Kalkulacja indywidualna	Remont attyk polegający na ewentualnym przemurowaniu i uzupełnieniu spoin	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	Kalkulacja indywidualna	Wzmocnienie konstrukcji dachu nadbitkami dwustronnymi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja i uszczelnienie istniejącego włazu dachowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000